

	YÜKLENİCİ YAPIM İŞLERİ İSG-Ç ŞARTNAMESİ	Dok. No.
		Yayın Tarihi:
		Rev. Tarihi:
		Rev. No.:
		Sayfa No.: 1 / 29

1.0 GİRİŞ

Bu şartname Yeşilirmak Elektrik Dağıtım Şirketi faaliyetleri kapsamında sözleşme ile işlerin tamamını ya da bir kısmının yerine getirilmesi için anlaşılan Yüklenici firmaların çalışmaları sırasında izleyecekleri iş sağlığı, güvenliği ve çevre koşullarını yürürlükteki mevzuata bağlı kalarak tespit etmek, faaliyetler sırasında oluşabilecek tehlike ve risklerin etkilerini kontrol altına almak, kaza olasılığını azaltmak ve önlemek, çevresel boyutları tespit etmek, çevre boyutlarından kaynaklanacak çevresel etkileri kontrol altına almak, çevre kazası olasılığını azaltmak ve önlemek için yapılan çalışmalar, oluşturulan organizasyon, plan, metod, talimat, izleme ve ölçme sistemleri, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri vb. uygulamaları tarif ederek sağlıklı, güvenli ve temiz bir iş ortamı sağlamak ve performansı devamlı arttıracak ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi' ne çerçeve oluşturmak üzere hazırlanmıştır.

2.0 AMAÇ VE KAPSAM

Yüklenici Yapım İşleri İSG-Ç Şartnamesi, YEDAŞ iş sağlığı, güvenliği ve çevre prosedürlerinde tanımlanmış olan süreçlerin faaliyetler sırasındaki uygulamalarını tanımlamak, özelleştirmek, özel risklerin ve çevre boyutlarının nasıl kontrol altına alınacağını, uyulması gereken genel kuralları ayrıntılı olarak tanımlamak üzere oluşturulmuş temel dokümandır. Bu şartname ile yükleniciler tarafından da "iş güvenliğinin işin en önemli parçası olarak değerlendirilmesi, yapım yöntemlerinde tehlikelerin ve tedbirlerin belirlenmesi ve çevrenin korunmasının sürdürülebilir kılınması" prensibinin benimsenmesi, herhangi bir istenmeyen olayın (kaza, ramak kala, kirlilik vb.) meydana gelmesine imkân vermeyecek (proaktif yaklaşım) önleyici faaliyetlerin planlanması ve işlerlik kazandırılması amaçlanmıştır.

3.0 REFERANSLAR

- Mer'î Mevzuat
- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, bağlı yönetmelikler ve yönetmelik ekleri
- Ulusal ve Uluslararası Standartlar,
- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi,
- ISO 45001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi,
- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi,
- ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistem,
- ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
- İlgili Proje Tanıtım Dosyası ve ÇED Raporu
- İlgili Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

	YÜKLENİCİ YAPIM İŞLERİ İSG-Ç ŞARTNAMESİ	Dok. No.:
		Yayın Tarihi:
		Rev. Tarihi:
		Rev. No.:
		Sayfa No.: 2 / 29

4.0 TANIMLAR

- İSG-Ç: İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre
- YEDAŞ: Yeşilirmak Elektrik Dağıtım A.Ş
- Yüklenici: YEDAŞ'ın sözleşme ya da sözleşme niteliğinde anlaşma ile işlerin tamamının ya da bir kısmının yerine getirilmesi için anlaşılan firmalar
- Proje: YEDAŞ'ın yatırım planlama veya bakım işleri kapsamında gerçekleştirdiği ya da gerçekleştireceği yapım işleri
- EYS: Entegre Yönetim Sistemi (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 10002, ISO 27001)
- İSGGM: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
- SGK: Sosyal Güvenlik Kurumu
- MMO: Makine Mühendisleri Odası
- EMO: Elektrik Mühendisleri Odası
- Sağlık ve Güvenlik Birimi: Yüklenici Firma ile OSGB arasındaki sözleşme ve ilgili mevzuat gereği görevlendirilen İşyeri Hekimi, Diğer Sağlık Personeli, İSG Uzmanı ve gerekli sağlık donanımlarına sahip olan birim,
- OSGB: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iş sağlığı ve güvenliği hizmeti vermesi amacıyla yetkilendirilmiş kuruluş,
- Mevzuat: Proje Yönetimi kapsamında, devletin resmî kurumları tarafından yayımlanan ve uyulma zorunluluğu olan tüm yasa, kanun hükmünde kararname, kararname, tüzük, yönetmelikler, tebliğler vb. yasal normlar,
- KKD: Kişisel Koruyucu Donanım
- CE İşareti: Ürünlerin AB direktiflerine uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini sağlık, güvenlik ve tüketicinin ve çevrenin korunması gerekliliklerine uygunluğunu gösteren işarettir.
- Çevre: Canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamı,
- Atık: Herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya bırakılan her türlü madde,
- Atık Yönetimi: Atığın kaynağında özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri işlemlerinin yönetilmesi,
- Geri Dönüşüm: Atıkların bir üretim prosedürüne tabi tutularak, orijinal amaçlı ya da enerji geri kazanımı hariç olmak üzere, organik geri dönüşüm dahil diğer amaçlar için yeniden işlenmesi,
- Geri Kazanım: Tekrar kullanım ve geri dönüşüm kavramlarını da kapsayan; atıkların özelliklerinden yararlanılarak içindeki bileşenlerin fiziksel, kimyasal veya biyokimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye çevrilmesi,

	YÜKLENİCİ YAPIM İŞLERİ İSG-Ç ŞARTNAMESİ	Dok. No.:
		Yayın Tarihi:
		Rev. Tarihi:
		Rev. No.:
		Sayfa No.: 3 / 29

- Bertaraf Etme: Atıkların, geçici olarak biriktirilmesi, bu yerlerden toplanması, taşınması, geri kazanılması gibi işlemlerden sonra, çevre ve insan sağlığı açısından zararsız hale getirilmesi ve ekonomiye katkı sağlaması amacıyla kompostlaştırma, enerji kazanmak üzere yakma ve / veya düzenli depolama işlemlerinin tümü,
- MSDS: Malzeme Güvenlik Bilgi Formu
- YGG: Yönetimin Gözden Geçirmesi

5.0 YÜKLENİCİ İSG-Ç YÖNETİM SİSTEMİ

Yüklenici firmalar 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ISO 45001 ve ISO 14001 yönetim sistemleri gerekliliklerine uygun bir İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre (İSG-Ç) Yönetim Sistemi geliştirecek ve etkili bir şekilde uygulayacaktır. YEDAŞ Yüklenici firmaların İSG-Ç sistemlerinin akredite bir kuruluş tarafından onaylanmış olmasını ister. Yüklenici firmalar, bu şartname kapsamındaki adımlar için sistemi mevcut ise ilgili dokümanları ve formları kullanacaktır, sistem mevcut değilse YEDAŞ Sistem dokümantasyonunu veya YEDAŞ'ın uygunluğunu değerlendireceği form ve dokümanları kullanabilecektir. Yüklenici YEDAŞ'ın talep edeceği doküman yapısını oluşturmayı peşinen kabul eder.

ISO 45001 ve ISO 14001 yönetim sistemleri sertifikasyonunun mevcut olmaması durumunda, Yüklenicinin sistemini referans standartlara uygun olarak etkili bir şekilde uyguladığından emin olmak amacıyla, YEDAŞ, yüklenicinin İSG-Ç sistemini yalnızca sözleşmeye ve mevzuata uygunluk açısından gözden geçirebilir. Bu denetim yüklenicinin iç yönetim süreçlerine müdahale niteliği taşımaz.

YEDAŞ, yalnızca sözleşme konusu işin İSG-Ç uygunluğunu ve kalite gerekliliklerini kontrol amacıyla, makul ölçülerde erişim sağlayabilir. Bu erişim işin yürütümüne müdahale niteliği taşımaz. Yüklenicilerin İSG-Ç sistemi şirketin tüm ilgili tasarım, satın alma, imalat, inşaat, montaj, denetim, test ve işletmeye alma faaliyetlerini kapsayacaktır. Teslimat, nakliye ve depolamaya ilişkin işleme, paketlenme, gönderim ve koruma gibi faaliyetler de kapsamda yer alacaktır.

Yüklenicilerin proje faaliyet alanındaki ekipman kurulumu, işleri tamamlama, işletmeye alma, test etme, performans testi, devreye alma, eğitim ve tüm hizmetlere ilişkin işleri ve tüm hizmetleri firmaların işyeri kapanışını yapana kadar bu şartname kapsamında olacaktır.

Yüklenici, YEDAŞ tarafından istenilen format ve sürelerde (günlük, haftalık, aylık vb.) sözleşme kapsamındaki saha faaliyetleri ile ilgili olarak "İSG-Ç Faaliyet Raporu" hazırlamak ve sunmak ile yükümlüdür.

6.0 YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI VE GENEL KURALLAR

Yükleniciler yapmayı taahhüt ettiği işlerde, kendi çalıştırdığı veya hizmet aldığı personele karşı doğrudan doğruya işveren durumundadır. Bu nedenle hiçbir uyarı ve yazışmaya meydan vermeden; iş sağlığı ve güvenliği, çevre hususunda yürürlükte olan / olacak tüm yasal düzenlemelere, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatında yer alan tüm önlemleri ve ISO 45001, ISO 14001 yönetim sistemleri gereklerine uymak, proje

	YÜKLENİCİ YAPIM İŞLERİ İSG-Ç ŞARTNAMESİ	Dok. No.:
		Yayın Tarihi:
		Rev. Tarihi:
		Rev. No.:
		Sayfa No.: 4 / 29

faaliyetleri kapsamında çalışan / çalışacak personellerine eğitimler vermek, çalışma ortamlarında iş kazalarının önlenmesi ya da meslek hastalığı yaratacak durumların ortadan kaldırılması adına gerekli tüm önlemleri almak, güvenli çalışma ortamları oluşturmak, personellerin oluşturulan güvenli ortamlarda çalışmalarını sağlamak, güvenli ortam oluşturmak için uygun alet, teçhizat, ekipman, yöntem, zaman, personel gibi gereklilikleri karşılamak, personellerin kaldığı / kalacağı ortamlarda yasal düzenlemelerde belirtilen standartları sağlamak ve çevreyi korumakla yükümlüdürler. Yerel mevzuatların eksik kaldığı hususlarda ise uluslararası anlaşma ve standartların geçerliği kabul edilecektir. Yüklenici firma kendi çalışmaları esnasında almış olduğu/alacağı önlemler hiçbir şekilde kendisi ve varsa diğer yükleniciler, 3. şahıslar için ek riskler oluşturmayacak şekilde planlanacak ve gerçekleştirilecektir.

Yüklenici firma, proje faaliyet alanında imalat/inşaat fonksiyonlarından bağımsız bir İSG-Ç yönetim organizasyonu bulunduracak ve İSG-Ç yönetim fonksiyonlarının gereklilikleri haricinde herhangi bir diğer görev ilgili organizasyondaki personel veya personellere atfedilmeyecektir. Yüklenici firma İSG-Ç yönetimi çalışmaların İSG-Ç gerekliliklerine uygun olduklarından emin olmak amacıyla çalışmalar yapmaya yetkili olacaktır. Organizasyon yüklenicinin üstlendiği tüm işler için yeterli büyüklükte olacaktır.

Yüklenici, yasa da belirtilen süre dilimi içerisinde, raporlanacak herhangi bir meslek hastalığının, iş kazasının, yetkili kişi ya da kurumlarca yapılacak denetim / teftiş sırasında eksik olarak görülecek her türlü hususun maddi ve manevi sonuçlarından tamamıyla sorumludur. Yüklenici firmalar, güvenli çalışma ortamları oluşturularak personellerin oluşturulan bu güvenli ortamlarda çalışmasını sağlamakla mükellef olup çalışma alanlarında iş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli ortamların oluşturulması amacıyla her türlü önlemin alınması yüklenicinin sorumluluğundadır. Bu nedenle yüklenici kendisine ayrılan yerlerde ve sorumluluk alanlarında tehlikeli durum ve davranışları gidermek üzere, düzenli olarak İSG-Ç denetimlerini ve kontrollerini yapmak, gerekli eğitimleri vermek ve gerekli uyarıları, ikazları yapmak zorundadır.

Yüklenici, işyerinde kendine ayrılmış bulunan yerlerde ve sorumluluk alanlarında, İş Sağlığı ve Güvenliği 'ne ilişkin, Sosyal Güvenlik Kurumu'na ve İş Hukukuna ait resmi teftişlerde, teftiş makamına ve yetkililerine doğrudan doğruya muhatap olacaktır.

6.1 İhale Aşaması

İhale aşamasında yüklenici firmanın İSG-Ç açısından değerlendirilebilmesi ve bilgi sahibi olunması amacıyla aşağıdaki asgari bilgi ve belgeleri YEDAŞ'a sunmalıdır. Eksik evrak olması yüklenicinin ihaleye girişini ve olası kazanmasını etkilemeyecektir;

- Varsa geçerli ve akredite ISO 45001, ISO 14001 ve ISO 9001 Sertifikaları
- Varsa İSG-Ç Yönetim Sistemi Dokümanları (Politika, İSG-Ç Planı, İSG Yıllık Çalışma Planı, Eğitim Planı, Acil Durum Planı vs.)
- Varsa Mevzuat ile belirlenmiş nitelik ve sayılarda İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli atama yazıları ve İSG-Kâtip sözleşme örnekleri

	YÜKLENİCİ YAPIM İŞLERİ İSG-Ç ŞARTNAMESİ	Dok. No.:
		Yayın Tarihi:
		Rev. Tarihi:
		Rev. No.:
		Sayfa No.: 5 / 29

4. Belli ise projede görev alacak olan çalışanların listesi, organizasyon şeması, İSG ile ilgili görev ve sorumluluklar
5. Yasa kapsamında ise ve varsa (50 kişiden fazla çalışanı varsa) İSG kurulu üyeleri atama yazısı
6. Yasa kapsamında ise ve varsa çevre görevlisi ataması ve belgesi
7. Varsa yapım yöntemleri
8. Varsa tehlikeli işlerde (yüksekte çalışma, kaldırma operasyonları, elektrikli işler, kazı vs.) çalışma talimatları
9. Varsa dağıtım sektörüne özgü hazırlanmış jenerik risk analizi ve çevresel etki değerlendirme çalışmaları

6.2 İşe Giriş İşlemleri

Yüklenici sözleşme imzalanmasının akabinde gerekli belgeleri Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilgili bölge veya şube müdürlüğüne ibraz ederek sözleşme niteliğine uygun (alt yüklenici, anahtar teslim vb.) işyeri açılışı yapacak ve çalışanlarının mesleki unvan ve görev tanımlarına uygun meslek kodları ile işe girişlerini bu işyeri üzerinden yapacaktır.

Eğer işin süresi sözleşme tarihi itibarı ile 15 gün ve/veya altı ise personelin mevcut işyerine geçici görevlendirilmesi ile işyeri açılışı gerçekleştirilmeden çalışma yapılabilir. Geçici görevlendirme süresinin 15 gün + 15 gün şeklindeki periyotlarla uzatılması YEDAŞ tarafından değerlendirilecektir. Ancak sahada bulunma süresinin 30 günü geçmesi durumunda işyeri açılışının yapılması beklenmektedir. Bu uygulama, ilgili Sosyal Güvenlik ve iş mevzuatı hükümlerine aykırılık teşkil etmeyecek şekilde yürütülecek olup, ilgili kurumların farklı görüş bildirmesi halinde mevzuat hükümleri esas alınır.

Yüklenici, yabancı uyruklu, T.C. vatandaşı olmayan çalışanları için 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun kapsamında alınması gereken izinleri almakla ve YEDAŞ'a sunmakla sorumludur.

Hiçbir şekilde sigortasız, 18 (on sekiz) yaşını doldurmamış, bedence çalışmaya uygun olmayan veya çalışma izni olmayan yabancı uyruklu personelin proje faaliyet alanlarına girişleri yapılmayacak ve çalıştırılmayacaktır. Aksi durumun YEDAŞ tarafından anlaşılması halinde yükleniciye bu şartname kapsamında belirtilen cezai müeyyide uygulanacaktır. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği kurallarını anlayabilmeleri, talimatlara uygun hareket edebilmeleri, sözlü eğitim ve görsel anlatım uygulamaları açısından tercihen okuma yazma bilmeyen çalışanlar proje faaliyetlerinde görevlendirilmemelidir.

Yüklenici firmanın bu şartname kapsamında işe başlayabilmesi için gerekli olan koşullar Tablo 1'de tariflenmiştir.

	YÜKLENİCİ YAPIM İŞLERİ İSG-Ç ŞARTNAMESİ	Dok. No.:
		Yayın Tarihi:
		Rev. Tarihi:
		Rev. No.:
		Sayfa No.: 6 / 29

Tablo 1 Yüklenici Firma İşe Başlama Gereklilikleri

Gereklilikler	Periyot	
	Her Ayın İlk İş Gününde	İşlere Başlamadan Önce
1. İSG-Ç Planı	Güncelleme yapılmışsa	X
2. Acil Durum ve Kurtarma Planı	Güncelleme yapılmışsa	X
3. Kaldırma, Taşıma, İletme Planı	Güncelleme yapılmışsa	X
4. Eğitim Planı	Güncelleme yapılmışsa	X
5. Risk Değerlendirmesi ve Çevre Etki Analizi	Güncelleme yapılmışsa	X
6. Yöntem Bildirimi	Güncelleme yapılmışsa	X
7. Personel Özlük Evrakları		
7.1. Çalışanın T.C. kimlik kartı fotokopisi		X
7.2. Çalışan için son 3 (üç) ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı		X
7.3. Çalışanın SGK işe giriş bildirgesi		X
7.4. Çok tehlikeli işlerde çalışabileceğine dair işe giriş periyodik sağlık raporu (KVKK'ya uygun, Ek-2 formatında, işyeri hekimi onaylı) ve tetkikleri (Akciğer grafisi, solunum fonksiyon testi, odyometri, EKG, hemogram, açlık kan şekeri, AST, ALT, üre, kreatinin, TSH, kan grubu kartı, tetanoz aşı kartı ve işyeri hekimi tarafından talep edilmesi halinde ek tetkikler yaptırılacaktır.)		X
7.5. YEDAŞ Yüklenici Firma Yapım İşleri İSG-Ç Şartnamesi Madde 6.8, Tablo-2 Yüklenici eğitim matrisinde belirtilen eğitimlere uygun kayıtlar (eğitim katılım formları, sertifikalar)		X
7.6. Mesleki yeterlilik sertifikası (operatörlük belgesi, kaynakçı belgesi, ustalık belgesi, yaptığı işle ilgili diploması vb.)		X
7.7. Çalışan adına düzenlenmiş ve içeriğinde “teslim eden”, “teslim alan” kişilerin imzalarının, “teslim edilen ve teslim alınan tarihlerin”, “teslim edilen ve teslim alınan ekipmanların isimlerinin” bulunduğu ekip ve kişisel koruyucu donanım zimmet formu		X

	YÜKLENİCİ YAPIM İŞLERİ İSG-Ç ŞARTNAMESİ	Dok. No.:	
		Yayın Tarihi:	
		Rev. Tarihi:	
		Rev. No.:	
		Sayfa No.: 7 / 29	
7.8.	Çalışan tarafından imzalanmış genel ve yaptığı işe özgü İSG-Ç talimat ve taahhütnamesi		X
7.9.	Fazla çalışma muvafakatnamesi		X
7.10.	Kişisel Verilerin Paylaşılmasına Yönelik Mutabakat Formu		X
7.11.	Yüklenicinin Hizmet Alacağı Çalışanlar İçin Görevlendirme Yazısı		X
7.12.	Yüklenicinin Hizmet Alacağı Firmalar ile Yapacağı Sözleşme, Protokol, Tutanak vb. (Operatör vb.)		X
8.	İş Ekipmanları ve Makineleri		
8.1.	Makine, ekipman listesi	Güncelleme yapılmışsa	X
8.2.	Periyodik kontroller	Güncelleme yapılmışsa	X
8.3.	Bakım, onarım formları (faturaları vb.)	Güncelleme yapılmışsa	X
8.4.	Mevzuata göre yaptırılmış araç sigortaları	Güncelleme yapılmışsa	X
8.5.	İş makinesi günlük kontrol formları	X	
9.	Atama ve Görevlendirmeler		
9.1.	İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli İSG-Kâtip atamaları (Her ay güncellenmiş haliyle)	X	X
9.2.	Tam zamanlı uzman görevlendirme yazısı (firma bünyesinde ise sözleşme)	Güncelleme yapılmışsa	X
9.3.	Yüklenici Firma ile OSGB arasında yapılacak sözleşme	Güncelleme yapılmışsa	X
9.4.	Ekip İSG-Ç sorumlusu atama yazıları	Güncelleme yapılmışsa	X
9.5.	Yüklenici firma işveren vekili atama yazısı	Güncelleme yapılmışsa	X
9.6.	Yüklenici firma İSG-Ç ofis personeli görevlendirme formu	Güncelleme yapılmışsa	X
10.	Mesleki yeterlilik belgeleri ve operatörlük takip tablosu	X	X
11.	İSG-Ç saha denetim raporları (iş güvenliği uzmanları, ekip İSG-Ç sorumlusu, işyeri hekimi, işveren/işveren vekili vb. denetim hedefleri doğrultusunda oluşturulan denetim formları)	X	
12.	İSG-Ç uygunsuzluk aksiyon takip tablosu	X	
13.	Olay araştırma raporları ve risk değerlendirme güncellemeleri	X	

	YÜKLENİCİ YAPIM İŞLERİ İSG-Ç ŞARTNAMESİ	Dok. No.:	
		Yayın Tarihi:	
		Rev. Tarihi:	
		Rev. No.:	
		Sayfa No.: 8 / 29	
14.	İş kazası, ramak kala durum vb. olay takip tablosu	X	
15.	Çalışanların isim listeleri ve fiili çalışma süreleri (görevlendirme ile gelenler dahil)	X	
16.	Kurul Kararları	X	
17.	t-2 ayı için İşyeri çalışan SGK hizmet dökümleri (t içerisinde bulunan ayı ifade edecektir)	X	

Tablo.1'de de görüleceği üzere yüklenici aşağıda belirtilen evrak ve dokümanları hazırlayarak YEDAŞ'a işbaşı bildiriminde bulunacaktır. .

- İSG-Ç Planı
- Acil Durum ve Kurtarma Planı
- Kaldırma, taşıma, iletme planı
- Eğitim Planı
- Risk Değerlendirmesi ve Çevre Etki Analizi
- Yöntem Bildirimi
- Makine Ekipman Listesi
- Periyodik Kontroller
- Bakım Onarım Formları
- Uzman, hekim ve DSP İSG Kâtip Atamaları
- Tam zamanlı uzman görevlendirme yazısı (firma bünyesinde ise sözleşme)
- Yüklenici / OSGB arasındaki sözleşme
- Ekip İSG-Ç Sorumlusu atama yazısı
- İşveren Vekili atama yazısı
- İSG-Ç Ofis personeli görevlendirme formu
- Mesleki Yeterlilik ve Operatörlük Takip Tablosu

Yüklenici yukarıda belirtilen evrakları hazırlayıp işbaşı bildirim yaptıktan sonra proje kapsamında çalıştıracağı tüm personel için, içeriği aşağıda belirtilmiş Özlük Dosyalarını hazırlayacak ve her çalışanı için ayrı işbaşı bildirim yapacaktır. İş başı bildirim yapılan çalışanlar için YEDAŞ tarafından kimlik (lisans) düzenlenecek ve kişiye teslim edilecektir. Özlük dosyası eksik olan veya dosyası olmayan, YEDAŞ'ın uygun bulmadığı çalışanın proje faaliyetleri kapsamında çalışmasına izin verilmez.

YEDAŞ daha önceki çalışmaları sırasında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yaptığı tehlikeli davranış ya da sebep olduğu tehlikeli durumlardan dolayı ilişkisi kesilmiş, işten uzaklaştırılmış bir çalışanın YEDAŞ projelerinde aynı ya da başka bir yüklenici firmada tespiti yapıldığı tarih itibarıyla çalışması askıya alınacaktır.

Özlük dosyası asgari olarak aşağıdaki belgeleri kapsayacaktır;

	YÜKLENİCİ YAPIM İŞLERİ İSG-Ç ŞARTNAMESİ	Dok. No.:
		Yayın Tarihi:
		Rev. Tarihi:
		Rev. No.:
		Sayfa No.: 9 / 29

- YEDAŞ tarafından düzenlenen çalışan kimlik kartının fotokopisi,
- YEDAŞ'a sunulmuş personel iş başı bildirim formu,
- Çalışanın T.C. kimlik kartı fotokopisi,
- Çalışan için son 3 (üç) ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı
- Çalışanın SGK işe giriş bildirgesi,
- Çok tehlikeli işlerde çalışabileceğine dair işe giriş periyodik sağlık raporu (KVKK'ya uygun, Ek-2 formatında, işyeri hekimi onaylı) ve tetkikleri (Akciğer grafisi, solunum fonksiyon testi, odyometri, EKG, hemogram, açlık kan şekeri, AST, ALT, üre, kreatinin, TSH, kan grubu kartı, tetanoz aşısı kartı ve işyeri hekimi tarafından talep edilmesi halinde ek tetkikler yaptırılacaktır.)
- Eğitim kayıtları (Hangi personelin hangi eğitimleri alacağı Madde 6.8 Tablo.2' de Yüklenici Eğitim Matrisi'nde belirtilmiştir.
- Çalışanın Mesleki yeterlilik sertifikası (operatörlük belgesi, kaynakçı belgesi, ustalık belgesi, yaptığı işle ilgili diploması vb.),
- Çalışan adına düzenlenmiş ve içeriğinde “teslim eden”, “teslim alan” kişilerin imzalarının, “teslim edilen ve teslim alınan tarihlerin”, “teslim edilen ve teslim alınan ekipmanların isimlerinin” bulunduğu kişisel koruyucu donanım zimmet formu,
- Çalışan tarafından imzalanmış genel ve yaptığı işe özgü İSG-Ç talimat ve taahhütnamesi
- Fazla çalışma muvafakatnamesi

Proje faaliyet alanında bulunabilecek tüm ziyaretçiler, bu şartnamede tanımlanmış gerekli olan minimum KKD kullanım kurallarına uyacaktır. Tüm ziyaretçilere potansiyel tehlikeler ve saha güvenlik kuralları hakkında bilgi verilecek ve sahadayken her zaman yüklenici personeli eşlik edecektir.

6.3 Yüklenici İSG-Ç Organizasyonu

Yüklenici sahadaki uygulama faaliyetlerini içerecek her sözleşme grubu için açılacak sicil numaralarına iş yeri tehlike sınıfına uygun kısmi zamanlı iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve gerekiyorsa diğer sağlık personeli görevlendirecek ve İSG-Katip atamalarını yapacaktır. Tehlike sınıfına uygun şekilde atanan bu personeller mevzuatta belirtilen aylık kişi başı verilmesi gereken hizmet sürelerinden az olmayacak şekilde saha ziyaretlerini yapacak, evrak ve dokümantasyonun hazırlanması için gerekli hizmeti vereceklerdir.

Kısmi süreli görevlendirilen personeller haricinde yine her sözleşme için sahadaki çalışmaları takip edecek, denetim, kontrol ve raporlama faaliyetleri başta olmak üzere mevzuat, standartlar ve YEDAŞ İSG-Ç gerekliliklerinin yerine getirilmesi sağlamak amacıyla işin başlangıcından bitişine kadar görev alacak, her 100 (yüz) çalışan için (100' lük dilimler içerisindeki arada olacak sayılarda üst dilim baz alınır) tam zamanlı en az C sınıfı iş güvenliği uzmanı/uzmanları görevlendirecektir. Herhangi bir nedenden dolayı işten ayrılan iş güvenliği uzmanının 10 (on) iş günü içerisinde yeni personel istihdamı sağlanacaktır.

	YÜKLENİCİ YAPIM İŞLERİ İSG-Ç ŞARTNAMESİ	Dok. No.:
		Yayın Tarihi:
		Rev. Tarihi:
		Rev. No.:
		Sayfa No.: 10 / 29

Yüklenici aynı ilde birden fazla grupta ya da aynı grupta farklı lokasyonlarda çalışıyor ise; bu gruplar için işin büyüklüğü, çalışma alanlarının arasındaki mesafe gibi kriterler göz önünde bulundurularak görevlendirilecek tam zamanlı iş güvenliği uzmanı sayısı YEDAŞ tarafından tekrar değerlendirilebilecek ve artırılması istenebilecektir.

Yüklenici her bir sözleşme için ayrı görevlendirilen iş güvenliği uzmanının, sahada aktif olarak çalışabilmesi için uygun binek araç ve gerekli ekipmanları temin edecektir.

Yüklenici firma iş güvenliği uzmanı/uzmanlarının görevlendirmesi yanında her proje ya da aynı proje içerisinde ancak farklı lokasyonlarda olabilecek her iş için İSG-Ç gerekliliklerinin yerine getirilmesi amacıyla, ekiplerin sürekli başında duracak, ekipleri yönetme yetkisi olan mühendis, tekniker, teknisyen ya da ustabaşı, formen arasından “Ekip İSG-Ç Sorumlusu” görevlendirecektir. Görevlendirilecek Ekip İSG-Ç sorumlusuna farkındalık oluşması adına iş başlamadan önce İSG-Ç eğitimleri verilip kayıt altına alınacaktır. Yüklenici firma tarafından hazırlanacak ve bildirim için iletilecek dokümanların (personel özlük evrakları, iş makineleri periyodik kontrol formları, risk değerlendirme çalışmaları vb.) YEDAŞ’a iletilmesi, iş izinlerinin alınması, takibi gibi sistemsel konular kapsamında çalışması için “İSG-Ç Ofis Personeli” görevlendirecektir. İSG-Ç Ofis Personeli muhasebe, idari işler vb. görevleri de üstlenebilecektir.

6.4 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

Yüklenici, “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik” gereği, 50 (elli) ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren işlerde, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturacaktır.

Çalışan sayısı her ne olursa olsun tüm yükleniciler, YEDAŞ’ın oluşturduğu İş Sağlığı ve Güvenliği kuruluna şantiye şefi, iş güvenliği uzmanı ve çalışan temsilcisi ile katılmak zorundadır. Kurulda alınan kararlar bağlayıcı olup tutanak ile kaydedilir.

Yüklenici 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 20. Maddesi’ne göre çalışanlar arasında çalışan temsilcisi görevlendirir.

6.5 İşe Başlama Toplantıları

Başlayacak olan her proje faaliyeti öncesinde, işi yapacak olan yüklenici firmanın yetkili personelleri ile işin güvenli yapımı ile ilgili olarak genel gereklilikleri gözden geçirmek, İSG-Ç yönetim sistemi ile işe başlama süreci hakkında bilgi vermek ve iş için gereken İSG-Ç şartlarının sağlandığından emin olmak amacıyla işe başlama toplantıları yapılacaktır.

İşe başlama toplantıları yüklenici firmanın ilgili faaliyet birimi ile planlanacak olup toplantı tutanak formu ile kayıt altına alınacak ve en geç gün sonuna kadar birer kopyası YEDAŞ’a teslim edilecektir.

6.6 İSG-Ç Performans Takip Toplantıları

İş sağlığı ve güvenliği kurulları haricinde yüklenici firmalar ile aylık periyotlarla, ay boyunca tespit edilen uygunsuzluk ya da aksiyon içeren durumlar, varsa yaşanan iş kazaları ya da ramak kala durumların kök nedenleri,

	YÜKLENİCİ YAPIM İŞLERİ İSG-Ç ŞARTNAMESİ	Dok. No.:
		Yayın Tarihi:
		Rev. Tarihi:
		Rev. No.:
		Sayfa No.: 11 / 29

tekrarının yaşanmaması adına alınacak önlemlerin vb. konuşulacağı toplantılar düzenlenecektir. Toplantılara Yüklenici firmanın işveren vekili, şantiye şefi, iş güvenliği uzmanı/uzmanları, ekip İSG-Ç sorumlusu ve çalışan temsilcisi ile katılmak zorundadır. Bu toplantılarda aylık Yüklenici İSG-Ç performans durumları da görülecektir.

6.7 İSG-Ç Eğitimleri

Yüklenici İSG-Ç eğitimleri Tablo.2 Yüklenici Firma Çalışanı Eğitim Matrisi'ne göre yapılacaktır.

Yüklenici, eğitim planı ve hedefleri doğrultusunda aşağıdaki tabloda belirtilen İSG-Ç eğitimlerini proje süresince çalışanına aldirmek ve eğitimlerin etkinliğini değerlendirmekle yükümlüdür. Söz konusu eğitimlerde asgari bu şartnamede belirtilen hususlar aktarılır. Bu eğitimlerin dışında mevzuat gereği alınması veya yüklenici tarafından gerekli görülen eğitimler, mesleki eğitimler ve bilgilendirmeler var ise ayrıca verilir.

Tablo 3 Yüklenici Firma Çalışanı Eğitim Matrisi

No	Eğitimin Adı	Eğitimin İçeriği	Süre	Katılımcı Profili	Eğitmen	Eğitim Dönemi
1	Temel İSG-Ç Eğitimi	*Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'te belirtilen konular *Elektriksel Güvenlik *Çevre ve yol güvenliği * Kaldırma taşıma işlerinde güvenlik * Kaynak ve/veya kesme işlerinde güvenlik * Kazı işlerinde güvenlik *Uygulamalı KKD kullanma eğitimi *Sahada karşılaşılan riskler ve önlemler * Trafik kuralları, güvenli sürüş teknikleri ve trafik kazaları	12 sa	Tüm çalışanlar	Mevzuata uygun eğitmen	İşe girişte (çalışan sahaya çıkmadan önce)
2	İş Sağlığı Eğitimi	*Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'te belirtilen konular *Temel ilkyardım bilgileri	4 sa	Tüm çalışanlar	Mevzuata uygun eğitmen	İşe girişte (çalışan sahaya çıkmadan önce)
3	İşe Başlangıç (Saha Oryantasyon Eğitimi)	*Proje alanının tanıtılması *Proje alanında yapılan/yapılacak işlerin tanıtılması *Genel proje kuralları *Kullanılacak KKD'ler *Çalışmalardan ya da çevreden kaynaklanacak tehlike ve riskler hakkında çalışanın bilgilendirilmesi *İş kazalarının tanımı ve iş kazalarının oluş ve önleme yolları *Güvenlik Kültürü, Emniyetli çalışma ve kaza önleme kuralları *Olası acil durumlar ve acil durumlarda personellerin sergilemesi gereken davranışlar	2 sa	Tüm çalışanlar	Atanmış İş Güvenliği Uzmanı / Uzmanları	İşe girişte (çalışan sahaya çıkmadan önce)



YÜKLENİCİ YAPIM İŞLERİ İSG-Ç ŞARTNAMESİ

Dok. No.:

Yayın Tarihi:

Rev. Tarihi:

Rev. No.:

Sayfa No.: 12 / 29

4	İşe Başlama Eğitimi	*İSG'nin önemi *YEDAŞ'ın İSG Vizyonu ve yüklenicilerden beklentileri *Ortak bir güvenlik kültürü oluşturma *İş yapım yöntemleri *Uygunsuzluk türleri ve yaptırımlar	4 sa	Tüm çalışanlar	YEDAŞ tarafından kabul görmüş eğitmen	İşe girişte (çalışan sahaya çıkmadan önce)
5	Risk Değerlendirme Eğitimi	*Tehlike-risk kavramları *Risk değerlendirme aşamaları *Risk kontrol hiyerarşisi *Risk değerlendirme yöntemi	4 sa	Risk Değerlendirme Ekibi Üyeleri	Mevzuata uygun eğitmen	İşe başlamadan önce
6	Acil Durum Eğitimi	*Acil durumların tanımı *Acil durum iletişimi *Acil durum yönetimi *Acil durumlarda görev, yetki ve sorumluluklar	4 sa	Acil durum ekibinde yer alan çalışanlar	Mevzuata uygun eğitmen	İşe başlamadan önce
7	İSG-Ç Kurul Üyelerinin Eğitimi	İSG-Ç Kurulları Hakkında Yönetmelik'te belirtilen konular	4 sa	İSG-Ç Kurul Üyeleri	Mevzuata uygun eğitmen	Toplanması gerektiği durumda ilk kuruldan önce
8	Sertifikalı İlkyardımcı Eğitimi	İlk Yardım Yönetmeliği'nde belirtilen konular	16 sa	İlk Yardım Yönetmeliği'ne göre çalışanların min. %10'u (Sayı belirlenirken ekiplere göre dağılım dikkate alınmalıdır)	İlk Yardım Yönetmeliği'ne göre yetkilendirilmiş eğitim kurumları	İşe başlamadan önce
9	Yüksekte Çalışma Eğitimi (Teorik+Uygulama)	*Demir, beton, ağaç direkte çalışma, * Merdivende çalışma *Yüksekte çalışmada kullanılan KKD ve ekipmanların kullanımı *Uygulamalı eğitim *Yüksekte çalışanı kurtarma eğitimi	8 sa	Yüksekte çalışma yapan çalışanlar	Mevzuata uygun eğitmen	İşe başlamadan önce
10	Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi	*Elektrik dağıtım sektörü yüksekte çalışma uygulamaları	2 sa	Yüksekte çalışma yapan çalışanlar	YEDAŞ tarafından uygun görülen eğitmen	İşe başlamadan önce
11	Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi	Trafikte oluşabilecek her türlü tehlike ve akabinde oluşabilecek risklere karşı güvenli sürüş uygulamaları	8 sa	Araç ve iş makinesi kullanan tüm çalışanlar	YEDAŞ tarafından da uygun görülen eğitmen, eğitim kurumu	İşe başladıktan sonra 30 gün içerisinde
12	Sapancı-İşaretçi (Uygulamalı, Mesleki Eğitim)	Mevzuata uygun modüldeki konular	1 gün	Sapanlama işi yapan çalışanlar	Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik'te belirtilen kurum ve kuruluşlar	İşe başlamadan önce

GENEL

13	Kaynak/kesme (Mesleki Eğitim)	Mevzuata uygun modüldeki konular	2 gün	Kaynak ve kesme işi yapan çalışanlar	Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik'te belirtilen kurum ve kuruluşlar	İşe başlamadan önce
14	Hijyen Eğitimi	Mevzuata uygun modüldeki konular	En az 8 sa	Gıda hazırlama ve temizlik işlerinde görevlendirilecek çalışanlar	Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü veya yetkilendirilen kuruluşlar	İşe başlamadan önce
15	Çevre bilinci ve tehlikeli atık yönetimi konusunda eğitim	Şirket tarafından hazırlanmış çevre prosedürüne ve Çevre Mevzuatına uygun içerikte	En az 2 sa	Tüm çalışanlar	Atanmış İş Güvenliği Uzmanı / Uzmanları	İşe girişte (çalışan sahaya çıkmadan önce)
16	Yapım Metotları	Saha çalışmaları için hazırlanan yapım metotları	En az 2 sa	İlgili işi yapacak çalışanlar	Şantiye Şefi veya saha mühendisi	İşe başlamadan önce
17	Ağaç Kesme ve Boylama Eğitimi	Ağaç Kesme ve Boylama Eğitimi	En az 8 sa	Ağaç Kesme ve Boylama işi yapan çalışanlar	Mevzuata uygun eğitmen	İşe başlamadan önce
18	Malzeme Kaldırma İletme Taşıma İşleri Bilgilendirme Eğitimi	Sahada kaldırma, taşıma, iletme yapılabilecek malzemelerin güvenli kaldırılması ve taşınması için gerekli olan güvenli yöntemlerin katılımcılara aktarılması.	En az 4 sa	İşveren Vekili, Şantiye Şefi, Saha Mühendisleri, İSG uzmanları, Ekip İSG-Ç Sorumluları, Yüklenici yetkilileri	Atanmış İş Güvenliği Uzmanı / Uzmanları	İşe başladıktan sonra 30 gün içerisinde
19	Kaza/Olay Araştırma Eğitimi	Kaza veya ramak kala olayların kök neden analizi yapılarak tekrarlarının önlenmesi, kök neden analizi için kullanılacak yöntemlerin aktarılması	En az 8 sa	İşveren Vekili, Şantiye Şefi, Saha Mühendisleri, İSG uzmanları, Ekip İSG-Ç Sorumluları, Yüklenici yetkilileri	Kaza araştırma yöntemleri konusunda yetkin kişi veya kuruluşlar, Atanmış İş Güvenliği Uzmanı / Uzmanları	İşe başladıktan sonra 30 gün içerisinde
20	Kültürel miras yönetimi ve rastlantısal buluntu eğitimi	İş sırasında kültürel miras, tarihi eser, rastlantısal buluntu vb. bulunması halinde izlenecek yöntem	30 dk	Tüm çalışanlar	Atanmış İş Güvenliği Uzmanı / Uzmanları	İşe girişte (çalışan sahaya çıkmadan önce)
21	İnsan Hakları, Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet ve Ayrımcılık eğitimi	İnsan Hakları, Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet ve Ayrımcılık eğitimi	30 dk	Tüm çalışanlar	Atanmış İş Güvenliği Uzmanı / Uzmanları	İşe girişte (çalışan sahaya çıkmadan önce)
22	İşveren Vekili Eğitimi	İSG-Ç görev, yetki ve sorumluluklar dahilinde eğitim	En az 2 saat	İşveren Vekili	Atanmış İş Güvenliği Uzmanı / Uzmanları	İşe başlamadan önce



YÜKLENİCİ YAPIM İŞLERİ İSG-Ç ŞARTNAMESİ

Dok. No.:

Yayın Tarihi:

Rev. Tarihi:

Rev. No.:

Sayfa No.: 14 / 29

23	İSG-Ç Ekip Sorumlusu	Sahada yapılan işlere göre; *İş izinleri *Toolbox, teknik eğitim *Tehlike-risk kavramları *Yüksekte çalışma *Kaza kayıtları *Personel özlük dosyalarının oluşturulması	En az 2 saat	İSG-Ç Ekip Sorumluları	Atanmış İş Güvenliği Uzmanı / Uzmanları	İşe başlamadan önce
----	----------------------	--	--------------	------------------------	---	---------------------

Eğitimler, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'te belirlenen azami periyotları aşmayacak şekilde yenilenir.

Yüklenici tarafından düzenli olarak işbaşı konuşmaları kapsamında da eğitimler (toolbox) verilecektir. Yüklenici firma aylık vereceği işbaşı eğitim konularını ve bir önceki ay verdiği iş başı eğitimlerine dair kayıtları aylık olarak YEDAŞ'a teslim eder.

6.8 Personel Yeterliliği

Yüklenici ilgili mevzuat, yerli ve yabancı standartlar gereği çok tehlikeli işlerde çalıştıracağı personelin mesleki eğitim ve mesleki yeterlik belgelerini YEDAŞ'a teslim edecektir.

Yüklenici, aşağıda belirtilen mesleki yeterlik tablosunu sağlamak zorundadır. Özellikle iş makinası operatörlerinin mesleki yeterliklerinin yanında, yeterli mesleki deneyimlerinin de olması gerekmektedir. İş makinesi ve vinç operatörleri için asgari mesleki deneyim 2 (iki) senedir.

Tablo 4 Mesleki Yeterlik Tablosu

Ünvan	Mesleki Yeterliği / Mesleki Sertifikası / Mesleki Eğitimi
Tam Zamanlı İSG-Ç Uzmanı	ÇSGB geçerliliği olan en az C sınıfı uzmanlık belgesi
Vinç, Personel Yük Yükseltici, Diğer Hareketli İş Makinası Operatörleri	MEB'den alınmış operatörlük belgesi Lastik tekerlekli iş makineleri için Trafik Kanunu kapsamında G (Kazıcı – Yükleyici) sınıfı sürücü belgesi
İnşaat Personeli (Teknisyen, kalıpcı, sıvacı, Duvarcı, Çırak, Kalfa ve Usta vb.)	MYK veya MEB'den alınmış mesleki yeterlik belgesi (TS 12786 ve TS 12815 Standartları'nda tanımlanan beceri ve yetkinliklere haiz olma koşulu ile)
Araç Sürücüleri	Uygun nitelikte sürücü belgesi, güvenli sürüş eğitimi, Personel taşıma işini gerçekleştirecek sürücüler için SRC 2 belgesi, yük taşıma işini gerçekleştirecek kamyon, pikap, çekici vb. araç kullanacak sürücüler SRC 4 belgesi, personel taşıyacak olanlar veya yük taşıyacak olan sürücüler için psikoteknik belgesi

	YÜKLENİCİ YAPIM İŞLERİ İSG-Ç ŞARTNAMESİ	Dok. No.:
		Yayın Tarihi:
		Rev. Tarihi:
		Rev. No.:
		Sayfa No.: 15 / 29
Ünvan	Mesleki Yeterliği / Mesleki Sertifikası / Mesleki Eğitimi	
Gıda ve Temizlik Personeli (aşçı, çaycı, çamaşırcı, temizlik elemanı, yemekhane sorumlusu vb.)	Hijyen eğitimi belgesi	

6.9 Makina, Ekipman, Tesisat Uygunluğu ve Kullanımı

Proje kapsamında kullanılacak tüm iş makineleri, ekipmanlar ve ağır vasıtaların gerekli yasal belgeleri (kaldırma-iletme ekipmanları için teknik muayene raporu, trafiğe çıkan araçlar için ruhsat, sigorta vs.) ile üretici firmanın hazırladığı kriterlere uygunluk sertifikaları bulunacaktır.

Madde 6.2 İşe Giriş İşlemleri Tablo.1’de belirtildiği üzere iş ekipmanı ve makinaları için; makine ekipman listesi, periyodik kontroller, bakım onarım formları ve trafiğe çıkanlar için sigorta işe başlamadan önce ve aylık periyotlarla YEDAŞ’a teslim edecektir.

Hareketli iş makinelerinin ve ağır vasıtaların görsel kontrolleri düzenli olarak Yüklenici firma İSG-Ç Uzmanı ve ekip İSG-Ç Sorumlusu tarafından yapılacak ve İşveren’ e raporlanacaktır. İş makineleri, ekipmanlar ve ağır vasıtaların güvenli koşullarda çalıştırılmaları amacıyla üretici firma talimatlarında verilen kapsam ve dönemlerde yetkili veya özel servis tarafından planlı bakımları yapılacaktır. Yüklenici firma sahada kullanacağı kiralık araçlar dahil tüm iş makinelerinin son 3 ay içinde yetkili veya özel serviste yapılmış bakım onarım formları ve faturalarını iş makinesi sahaya girmeden önce YEDAŞ’a sunacaktır. İş makinelerinin sahada çalışmaya başlamasının akabinde 6 aylık periyotlarla bakım onarıma yetkili veya özel serviste bakım onarımları yapılacak ve bakım onarım formları ve faturaları YEDAŞ’a teslim edilecektir.

Yüksekte yapılacak çalışmaların tümü öncelikli olarak sepet yalıtımı bulunan hidrolik platformlu araçlar ile yapılacaktır. Yüklenici çalışma lokasyonlarını göz önünde bulundurarak yeterli sayıda belirtilen tipte araç bulundurmak zorundadır. Sepetli araçların sepet izolasyon testleri işe giriş aşamasında teslim edilecektir. Hidrolik platformlu araçlarının kullanımının mümkün olmadığı durumlarda, çalışma alanına erişim ve çalışma sırasında olası düşüşü durdurma amaçlı önlem alınmış (yaşam hattı vb.), Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-5’ de belirtilen hükümlere uygun, standartları sağlayan erişim ekipmanları (iskele, platform, merdiven vb.) kullanılabilecektir. Belirtilen kriterleri sağlamayan ekipmanların proje faaliyetlerinde kullanılması yasaktır. Beton direk merdiveni (kedi merdiveni, şeytan merdiveni vb.) olarak tabir edilen, üzerinde olası düşüş sırasında, düşüşü durdurabilecek uygun önlemi bulunmayan tüm standart ya da standart dışı (üretici haricinde yüklenici firmaların kendi imalatları) erişim ekipmanlarının kullanımına izin verilmeyecektir. Özellikle demonte edilecek ağaç direklerin tamamında hidrolik platformlu sepetli araçlar kullanılacak olup bu tip araçların giremediği alanlarda iletkenler yerden iletken kesme ekipmanı, makası ile kesilerek direk boşaltılacak ve uygun şekilde direk dipten kesilerek veya kaldırma aracı ile sökülerek bulunduğu alandan demonte edilecektir. Yüksekte yapılacak çalışmaların azaltılması,

	YÜKLENİCİ YAPIM İŞLERİ İSG-Ç ŞARTNAMESİ	Dok. No.:
		Yayın Tarihi:
		Rev. Tarihi:
		Rev. No.:
		Sayfa No.: 16 / 29

bunun için iş yapış yöntemlerinin geliştirilmesi (proje değişikliği talepleri, demonte direklerde iletkenin yerden iletken kesme ekipmanları ile kesilmesi vb.) tercih edilecektir.

Satın alınan veya kiralanan tüm kaldırma araçları veya ekipmanları (mobil vinçler, hi-up vinçler, asansörler, men-liftler, forkliftler vb.), diğer iş makineleri (ekskavatörler, kazıcı yükleyiciler, dozerler, greyderler, vs.), motorlu araçlar (binek araçlar, damperli kamyonlar, tırlar, traktörler, vs.), üretim makineleri (torna, planya, demir bükme makinesi, vs.), el aletleri (taş motoru, matkap, kırıcı, kompresör, vs.) İSG-Ç standartları doğrultusunda çalışması Yüklenici saha yönetimi tarafından takip edilecektir.

Yüklenici, proje faaliyet alanına giriş yapacak kiralık araçlar dahil tüm iş makineleri, ekipmanlar ve ağır vasıtaların periyodik kontrollerinin, işe girişi sırasında **son 3 ay içinde** TÜRKAK akreditasyona sahip bir firma tarafından kontrol edilmesini ve raporların YEDAŞ'a sunulmasını isteyecektir. Bu iş kapsamında periyodik kontroller yeni yapılacaksa kontrol işlemlerine ilişkin görsellerde periyodik kontrollerle birlikte YEDAŞ ile paylaşılacaktır.

Yüklenici, projelerde kullanacağı kendine ait veya kiralık iş ekipmanının, yapılacak işe uygun olmasını sağlayacak ve bu ekipmanın personelin sağlık ve güvenliğine zarar vermemesi için "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne uygun önlemlerini alacaktır. Yüklenici, sahip olduğu veya kiraladığı makine ve ekipmanları kayıt altına alır.

Sürekli arıza çıkaran araçlar uyarıya mahal vermeden sahadan çıkarılacak ve yerine uygun aracın getirilmesi sağlanacaktır.

6.10. Kaldırma Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri ve Kullanımı

Kaldırma ekipmanlarının (mobil vinç, hi up tipi vinç, sabit vinç, asansörler, forklift, krik, sapan, mapa vb.) her 12 (on iki) ayda bir teknik muayene (genel periyodik kontrol) ve testlerinin Makine Mühendisleri Odasına (MMO) veya TÜRKAK akreditasyona sahip muayene kuruluşlarına yaptırılması ve uygunluk raporlarının düzenlenmesi zorunludur. TÜRKAK akreditasyonu olmayan firmalara veya şahıslara yaptırılan periyodik kontroller kabul edilmeyecektir.

İş makineleri (Vinç vb.) sahaya girdiği tarihten **3 ay öncesine** kadar geçerli periyodik muayene formu beyan edilerek sahaya kabul edilecek, bu iş makinelerinin belgeleri sahada çalıştığı sürece 12 ay geçerli sayılacaktır. Çalışmasına 30 iş günü ara verilip vincin başka bir işyerinde çalışması durumunda süreç baştan kontrol edilecektir.

Kaldırma donanımları (çelik halatlar, zincirler, sapanlar, kasnaklar, frenler, otomatik durdurucular vb.) her çalışmaya başlamadan önce operatörleri tarafından, günlük olarak kontrol edilir.

Kablo döşeme çalışmaları yapılırken kablo makarası vinç üzerinde konumlandırılarak ya da vinç ile askıya alınarak açılmayacaktır. Bu iş için üretilen **kablo makarası kaldırma, açma ekipmanları** kullanılacaktır.

Yüklenici tarafından sahada kullanılacak ve kasadan kumanda edilen tüm mobil vinçlerde, vinç operatörü için üretici tarafından imal edilmiş koruyucu kabin bulunması zorunludur. Kabini bulunmayan, sonradan sökülmüş veya işlevsiz hale getirilmiş bu tip mobil vinçlerin iş sahasında kullanımı kesinlikle yasaktır.

	YÜKLENİCİ YAPIM İŞLERİ İSG-Ç ŞARTNAMESİ	Dok. No.:
		Yayın Tarihi:
		Rev. Tarihi:
		Rev. No.:
		Sayfa No.: 17 / 29

Yüklenici firma tarafından iş süresince kullanılacak kiralık araçlar dahil tüm iş makinelerinin (kamyon, tır, mobil vinç, personel yük yükseltici, backhoe loader vb) **kabin içi, kabin dışı ve vinç bomlarında** birer tane özellikleri YEDAŞ tarafından uygun görülecek ve YEDAŞ sistemine entegre çalışacak mobil araç kamera sistemi montajı yapılacaktır. Kameraların malzeme ve montaj maliyetleri yükleniciye aittir.

6.10.1 Enerji Kesme Verme Protokolü Uygulaması

Yüklenici çalışanları hiçbir şekilde enerjili hatta müdahale etmeyecektir. Enerji kesintisi gereken çalışmalar Güvenli Çalışma İş İzin Formunda belirtilecek ve ek İş Öncesi Risk Analiz Formu'nda yapılacak çalışma ile ilgili önlemler belirtilecektir. Kesinti talebi doğrultusunda tüm enerji kesme ve verme işlemleri yüklenicinin elektrik mühendisi, yüklenicinin EKAT belgesine sahip çalışanı veya Ekip İSG-Ç Sorumlusu'nun eşliğinde YEDAŞ tarafından yapılacaktır. Kesinti yapıldıktan sonra çalışılacak alan uygun şekilde topraklanacak ve yüklenicinin temin edeceği çoklayıcı, kilit ve çalışma var levhası ile pano, trafo, ayırıcı vb. güvenliği sağlanacaktır. Çalışma alanının topraklanması, LOTO kilit uygulamasının akabinde yüklenici ile karşılıklı imzalanan Enerji Kesme-Verme protokolüyle çalışma başlayabilmektedir. Yüklenici çalışanları hiçbir şekilde enerjili hatta müdahale etmeyecektir.

6.10.2 Basınçlı Kapların Depolanması ve Kullanımı

Basınçlı gaz tüpleri, varsa kompresör hava tankı vb. basınçlı kapların yılda bir kez genel periyodik kontrol ve testlerinin Makine Mühendisleri Odasına (MMO) veya TÜRKAK akreditasyona sahip muayene kuruluşlarına yaptırılması ve uygunluk raporlarının düzenlenmesi zorunludur. TÜRKAK akreditasyonu olmayan firmalara veya şahıslara yaptırılan periyodik kontroller kabul edilmeyecektir. Basınçlı kapların imalat uygunlukları Yüklenicinin sorumluluğundadır.

6.10.3 Elektrik Tesisatının Kontrolü ve Kullanımı

Kullanılması halinde tüm saha elektrik panolarında ve ofis, kamp alanı vb. yerleşkelerdeki dağıtım panolarında 30 mA değerinde kaçak akım rölesi bulunacaktır. Elektrik tedariki için jeneratör kullanılıyorsa çıkışında dağıtım panosu olacak ve sahaya elektrik pano üzerinden dağıtılacaktır. Elektrik bağlantı kabloları ikincil koruma içerisinde olacak fiş, priz vb. saha tipi (kauçuk, kapaklı vb.) olacaktır.

Metal gövdeli elektrikli iş ekipmanları, ofisler ve elektrik panolarının topraklama tesisatlarının ölçülmesi Elektrik Mühendisleri Odasına (EMO) veya TÜRKAK akreditasyona sahip muayene kuruluşlarına yaptırılması ve uygunluk raporlarının düzenlenmesi zorunludur.

6.11 Trafiğe Çıkacak Araçlar

Proje kapsamında kullanılan yüklenici firmaya ait veya kiralanmış araçlarda, güvenli sürüş için gerekli olan minimum teknik şartlar aşağıda belirtilmiş olup yerine getirilecektir;

- Emniyet Kemerleri: Her bir yolcu ve sürücü için üç noktadan aktif gergili emniyet kemeri bulunacaktır. Sadece personel taşımacılığında kullanılan minibüs ve otobüslerde bel tipi kemer kabul edilmektedir.

	YÜKLENİCİ YAPIM İŞLERİ İSG-Ç ŞARTNAMESİ	Dok. No.:
		Yayın Tarihi:
		Rev. Tarihi:
		Rev. No.:
		Sayfa No.: 18 / 29

- Fren Sistemleri: Tercihen tüm araçlarda ABS Fren Sistemi bulunmalıdır. Kötü yol ve hava koşullarında sık yolculuk yapılan projelerde, proje yönetiminin değerlendirmesi doğrultusunda araçlarda EBD (Electronic Brake Distribution) fren sistemi bulundurulması istenebilecektir.
- Hava Yastıkları: İş makineleri haricindeki tüm araçlarda ön tarafta sürücü ve yanındaki yolcu koltuğunda 2 adet ve yan taraflarda 2 adet olmak üzere toplam en az 4 adet hava yastığı bulunmalıdır
- Koltuk Başlıkları: Ön ve arka koltuklarda, en az 4 adet koltuk başlığı olacaktır.
- Lastikler: Binek araçları dahil tüm lastikler yaz ve kış mevsim koşullarına uygun olacaktır.
- Kapılar: Araçlarda, hırsızlık ve kişisel yaralanma olaylarını engellemek amacıyla kilitlenebilir kapılar bulunacaktır.
- İş makineleri haricindeki tüm araçlarda sis farları
- 12 voltluk elektrik çıkışı
- GPS araç takip sistemi (YEDAŞ'ın kullandığı sistemlere uyumlu olacaktır)
- Orijinal stepne ve krika takımı

Araçlarda bulundurulması zorunlu asgari ekipmanlar şu şekilde sıralanmıştır:

- Reflektörlü iş yeleşti
- Acil durum çekici ve emniyet kemeri kesici
- İlk yardım kiti
- Tekerlek değişimi için krika ve anahtar
- Yangın söndürücü
- Dökülme kiti (spill kit)

Yük nakliyesi (montajı yapılacak ya da demonte malzemelerin taşınması vb.) Karayolları Taşıma ve Trafik Mevzuatı'na uygun olarak, öncü ve artçı araçların eşliğinde gerçekleşecektir. Nakliye için yol revizyon çalışması gerekmesi durumunda resmî kurumlardan izin alınacak, araç yükleme işlemlerinden proje sahasına yük indirme işlemine kadar güvenlik önlemlerinin alınması yüklenici tarafından gerçekleşecektir. Yüklenici firmanın hazırlayacağı kaldırma, taşıma ve iletme planı içerisinde nakliye faaliyetleri için de planlama hazırlanacak ve YEDAŞ'a sunacaktır. Nakliye planlaması nakliye rotaları, nakliyat için kullanılacak araçlar ve özellikleri, nakliye personelleri, personel ve araç yeterlik (taşınacak yük/araç uyumu) belgelerini kapsayacaktır. Nakliye ve yol durumuna yönelik risk analizi çalışması gerçekleştirilecektir.

Diğer araçlara tehlike oluşturacak şekilde nakliye aracı kasasından sarkıntı oluşturmuş ya da nakliye aracının ağırlık merkezinin değişmesini ve askıları arasından çıkmasına neden olabilecek şekilde yükleme yapılan nakliye araçlarının hareket ettirilmesi yasaktır.

	YÜKLENİCİ YAPIM İŞLERİ İSG-Ç ŞARTNAMESİ	Dok. No.:
		Yayın Tarihi:
		Rev. Tarihi:
		Rev. No.:
		Sayfa No.: 19 / 29

6.12 Kazı ve Kanal /Delik Açma İşleri

Kazı, toprağın kaldırılmasıyla oluşturulan herhangi bir makine/insan yapımı çukur, hendek, delik veya zeminde kesiktir. Tüm kazı işlemleri, "yetkili" bir kişinin gözetiminde gerçekleştirilecek olup İş Öncesi Güvenli Çalışma İş İzni alınacaktır.

Kazılar düşmeyi, malzemelerin yerinden çıkmasını, maddi ve manevi zararlara sebebiyet vermeyecek tedbirlerle gerçekleştirilmeli ve korunmalıdır.

- **Meskun mahallerde yapılacak yeraltı tesisi kazı çalışmalarında;**

- Kazı etrafı boşluk kalmayacak şekilde sağlam, devrilip düşmeyecek, birbirleri ile irtibatlandırılarak sabitlenebilecek sert bariyerlerle çevrilecektir.
- Kazı etrafının çevrileceği bariyerlerin üzerinde gece görünürlüğü arttıracak şekilde yeteri kadar reflektif şerit ve yeteri kadar da çakar solar lamba olacaktır.
- Kazı etrafının çevrileceği sert bariyerlerin yükseklikleri mevzuata uygun olacaktır
- Kazı üzerinden geçişlerin sağlanabilmesi için mevzuata uygun, korkuluklu, sağlam, kaymayı engelleyici zemin özelliklerinde, yeterli sayıda geçiş platformları yapılacaktır. (Yapı İşleri Yönetmeliği Ek-4)
- Direk dikimi için açılan çukurlar aynı gün direk dikilerek kapatılacak olup kapatılmadığı hallerde içerisine düşmeyi engelleyecek, kırılmayacak şekilde sağlam kapak ile kapatılarak önlem alınacaktır. Üzeri belirtilen şekilde kapatılan çukurun etrafı sert bariyer ile çevrilecek ve uygun şekilde işaretlenecektir.

- **Kırsal bölgelerde yapılan kazı çalışmalarında;**

- Demir, beton veya ahşap direk dikimi için açılan çukurlar aynı gün direk dikilerek kapatılacak olup kapatılmadığı hallerde içerisine düşmeyi engelleyecek, kırılmayacak şekilde sağlam kapak ile kapatılarak önlem alınacaktır. Üzeri belirtilen şekilde kapatılan çukurun etrafı sert bariyer veya alan perdesi ile çevrilecek ve uygun şekilde işaretlenecektir.
- Kırsal bölgelerde yapılacak enerji nakil hattı kazılarında kazı etrafı kazıdan bir metre uzak olacak ve tamamını çevreleyecek şekilde sert bariyer veya alan perdesi ile çevrilecek, ilaveten yine bir metre uzak olacak şekilde sert bariyer veya alan perdesi ile ikinci defa çevrilecek ve işaretlenecektir.
- İhtiyaç olması halinde kazı üzerinden geçişlerin sağlanabilmesi için mevzuata uygun, korkuluklu, sağlam, kaymayı engelleyici zemin özelliklerinde, yeterli sayıda geçiş platformları yapılacaktır

- Kazı kenarları temiz ve düzgün olmalıdır.
- Kazı veya hendek açma işlemlerine başlamadan önce kabloların (enerji veya iletişim) ve boru hatları gibi yer altı tehlikelerinin yerleri belirlenmeli ve işaretlenmelidir. İş izninin ekinde sunulmalıdır.
- Araçların hareketine etki eden bir yol kenarında kazı yapılması durumunda, trafik iki bayrakçı ve ışıklı trafik işaretlemeleri (çakar lambalı duba, bariyer vb.) ile yönetilmelidir.

	YÜKLENİCİ YAPIM İŞLERİ İSG-Ç ŞARTNAMESİ	Dok. No.:
		Yayın Tarihi:
		Rev. Tarihi:
		Rev. No.:
		Sayfa No.: 20 / 29

- Bir kazı veya hendek çevresindeki yapıların (bina, duvar vb.) dengesini tehlikeye atma durumu oluşursa kazı tekrar gözden geçirilmeli, devam edilmesi kararı çıkarsa iksa veya destek sağlanmalıdır.
- Tüm kazılar, işe başlamadan önce ve sert hava koşullarından sonra yüklenicinin atadığı yetkili kişi tarafından günlük olarak kontrol edilmeli ve kayıt altına alınmalıdır.
- Yetkili kişi tarafından kazının güvenli olduğu beyan edilmedikçe kazıda çalışma başlatılmamalıdır.

6.13 İş ve Çevre Kazalarının Rapor Edilmesi

Tüm kazalar, ramak kala olaylar ve yaralanmalar derhal YEDAŞ'a bildirilecek olup kaza araştırmasına Yüklenici şantiye şefi, iş güvenliği uzmanı / uzmanları, ekip İSG-Ç sorumlusu ve gerekli görülen çalışanların katılımı sağlanacaktır.

İş kazalarının 3 (üç) iş günü içinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Bölge Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir. Ölümle veya ağır yaralanma ile sonuçlanan iş kazalarında olay belediye sınırlarında ise polise, dışında ise jandarmaya anında bildirilmesi zorunludur.

Yüklenici iş kazaları ve ramak kala durumlar için; kaza olay raporlama ve bildirim sistemi ile kaza, olay araştırma ve kök sebep analizi sistemlerini oluşturacak, belirlediği sisteme göre bildirimleri yapacak, kaza kök neden analizi yapacak ekibi belirleyecek, bulguları toplayacak, analiz edecek ve düzeltici / önleyici faaliyetlerin planlanmasını yapacak ve en geç 5 (beş) iş günü içerisinde tüm dokümanları;

- Olay bildirim formu,
- Olay araştırma formu (kök neden analizi çalışması), tekrarının yaşanmaması için belirlenen aksiyon planı,
- SGK kaza bildirim formu,
- Varsa kazazedenin kolluk kuvvetlerinde verdiği ifade tutanağı, kolluk kuvvetlerine verilen ifadeye ulaşılmıyorsa ve kazazede hayattaysa kendi el yazısı ile ifadesi,
- Görgü şahitlerinin elle yazdıkları ifade tutanakları,
- Olay yeri görselleri,
- Tüm hastane kayıtları (rapor vb.)
- İş dönüş muayene formu (kaza sonrası dönüş 5 günü geçiyorsa iş başı yapılan gün teslim edilir)
- İş dönüş eğitimi (kaza sonrası dönüş 5 günü geçiyorsa iş başı yapılan gün teslim edilir)

YEDAŞ ile paylaşacaktır. Yukarıda belirtilen evraklar asgari olup kazanın durumuna göre YEDAŞ tarafından ilaveten evrak, doküman vb. istenebilecektir. YEDAŞ ayrıca kendi prosedürlerine göre kaza inceleme, araştırma yapmak isteyebilir. Bu durumda yüklenici tüm koşulları sağlamakla mükelleftir.

Yüklenici, kaza ve olayların bildirimi, takibi ve kök neden araştırma çalışmaları için İSG-Ç Sistemi mevcut ise kendi sistemini YEDAŞ'ın uygunluk vermesi halinde kullanacaktır. Yüklenicinin kendi İSG-Ç Sistemi mevcut değilse YEDAŞ'ın sistemini kullanabilecektir.

	YÜKLENİCİ YAPIM İŞLERİ İSG-Ç ŞARTNAMESİ	Dok. No.:
		Yayın Tarihi:
		Rev. Tarihi:
		Rev. No.:
		Sayfa No.: 21 / 29

İş kazası sonrası kaza ile ilgili istirahat raporlarının devam etmesi durumunda yüklenici devam raporlarını da YEDAŞ'a zamanında bildirmek zorundadır. Bildirilmeyen hususlar için bu şartname kapsamında yer alan cezai müeyyide uygulanacaktır. İş kazaları sonrası işe dönüş eğitimi ve işe dönüş muayenesi yapılacak ve ilgili tutanaklar da YEDAŞ'a sunulacaktır.

Yüklenicinin herhangi bir nedenle iş kazalarını sakladığı tespit olunursa cezai işlem uygulanacaktır.

6.14 Tehlikeli Maddelerin Kontrolü

Sağlık açısından tehlike oluşturan maddelerin kullanılması durumunda yüklenici, bu maddelerin tehlikeleri hakkında bilgi (SDS- Güvenlik Bilgi Formu), düzenlenen eğitimler ve personelin kullanacağı kişisel koruyucu donanımları YEDAŞ'a bildirecektir. Yüklenici, kimyasala ait SDS formunu Türkçe olarak temin edecek ve dosyalayacaktır. SDS formunda belirtilen önlemler alınacak, ilgili KKD'ler kullanılacaktır.

6.15 Acil Durum ve İlk Yardım

Yüklenici İlk Yardım Yönetmeliği' ne uygun olarak proje faaliyetleri kapsamında çalışacak her 10 (on) kişi için en az 1 (bir) sertifikalı ilkyardımcı bulundurmak zorundadır. Ancak mevzuatta belirtilen oranda sertifikalı ilkyardımcı personel sayısı sağlanıyor olsa bile her çalışma alanında en az bir adet ilkyardımcı olması sağlanacak ve bunun olması için de gerekiyorsa ilave personeller sertifikalandırılacaktır. Olası kapalı ve kısıtlı alanlarda çalışma gerçekleştirecek tüm yüklenici çalışanları ilkyardımcı sertifikası bulundurmak zorundadır. İlk yardım personeli taşınabilir OED cihazı (otomatik eksternal defibrilatör) kullanımı konusunda yetkinliğe haiz olmalıdır.

Yüklenici işyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik kapsamında kendi faaliyet alanlarını kapsayacak şekilde Acil Durum Planı oluşturacak, Acil Durum Ekipleri kuracak ve planı senelik tatbikat ve eğitimlerle tatbik edecektir.

Yüklenici acil durum planı hazırlığı sırasında ilgili kurumlar için (hastane, itfaiye merkezi vb.) proje koşullarını düşünerek bir keşif çalışması gerçekleştirecek, planda belirlediği organizasyon ve donanımın sahada hazır bulunmasını sağlayacaktır.

Acil Durum ekiplerinde yer alacak personelinin ilkyardım, yangınla mücadele, arama ve kurtarma eğitimlerini alıracak, ekip üyelerinin listesini YEDAŞ'a sunacaktır.

Yangın söndürücüler, göz duşları, ilkyardım kutuları, yangın dolapları gibi acil durum ekipmanları işaretlenecektir. Yangın söndürücüler çalışma sahalarında uygun aralıklarla, kamp alanında tüm odalarda ve yeterli sayılarda üst seviyesi 90 cm olacak şekilde yerleştirilecektir. Yangın söndürücülerin, aylık olarak görsel muayeneleri gerçekleştirilecek ve yangın söndürme cihazları takip ve kontrol formu ile kayıt altına alınacak olup tüp üzerinde bulundurulacaktır. Yangın söndürücüler yıllık olarak TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi sahibi olan kurumlar tarafından bakımları yapılmalıdır.

	YÜKLENİCİ YAPIM İŞLERİ İSG-Ç ŞARTNAMESİ	Dok. No.:
		Yayın Tarihi:
		Rev. Tarihi:
		Rev. No.:
		Sayfa No.: 22 / 29

İlkyardım kutuları, proje faaliyet alanlarındaki her çalışma bölgesinde ve her konteynerde en az 1 adet ve kolay ulaşılabilir şekilde bulundurulacak, içeriği aylık olarak kontrol edilecektir. İlkyardım kutusu en az aşağıdaki ilkyardım malzemelerini kapsayacaktır;

- Büyük Sargı Bezi (10 cmX3-5 cm) 2 adet
- Steril hidrofil gaz bezi (10x10 cm 50 lik) 1 kutu
- Üçgen Sargı Bezi (3 adet)
- Hidrofil Pamuk (70 gr) 1 paket
- Flaster 1 adet
- Çengelli iğne 10 adet
- Makas 1 adet
- Elastik bandaj (6-8 cm enli) 1 adet
- Yara bandı 10 adet
- Tıbbi eldiven 2 çift
- Açık renk plastik örtü 1 adet
- Not defteri 1 adet
- Kurşun Kalem 1 adet
- İlkyardım El Kitabı 1 adet
- El Feneri 1 adet
- Döğük 1 adet
- Cımbız 1 adet

6.16 Hayvan Tehlikesi

Yüklenici acil durum planlarında köpekler, yılanlar, sürüngenler, örümcekler, arı ve vahşi hayvanlar gibi tehlikeler ve oluşabilecek riskleri dikkate alacak ve bundan kaçınmak için tüm makul önlemleri uygulayacaktır. YEDAŞ şunları yükleniciden isteyebilir:

- Yılan ısırığı veya hayvan saldırısı durumunda izlenecek prosedür (aranacak referans kişi).
- Hayvan saldırıları ve sonrasında uygulanacak acil durum ile ilgili tüm işçilere eğitim
- Uygun KKD'lerin kullanımı
- Yabani, tehlikeli hayvanların varlığı durumunda yüklenicinin riskten kaçınmak için tüm makul önlemleri alması gerekir. Örneğin: faaliyetlerden önce tam zamanlı bir gözetim gerçekleştirilmesi.

	YÜKLENİCİ YAPIM İŞLERİ İSG-Ç ŞARTNAMESİ	Dok. No.:
		Yayın Tarihi:
		Rev. Tarihi:
		Rev. No.:
		Sayfa No.: 23 / 29

6.17 Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı

Proje faaliyet alanlarındaki tüm çalışanlar, görev unvanı ve yaptığı iş ne olursa olsun baret, iş gözlüğü, uygun iş kıyafeti (mühendisler için reflektörlü yelek) ve iş ayakkabısı (kompozit burun ve tabanlı, S1P veya S3) giymek zorundadır. Baret için renk kodlaması Tablo 1’de belirtildiği şekilde olacaktır.

Tablo 7 Baret renk kodlaması

BARET	
Staff Personel (İşveren, İşveren Vekili, Koordinatör, Mühendis)	Beyaz Baret
Formen, Kalfa, Ustabaşı	Mavi Baret
İş Güvenliği Uzmanı	Kırmızı Baret
Sapancı – İşaretçi	Yeşil Baret
Kaynak Personeli	Turuncu Baret
İşçi	Sarı Baret

Kullanılan tüm kişisel koruyucu donanımlarda TSE/EN standartlarına uygun ve CE işareti taşıyacaktır.

Ayrıca yapılan işe göre kullanılması gereken donanımlar ve kullanılması beklenen işler şu şekildedir;

- Tam vücut emniyet kemeri, çift kancalı lanyard ve konumlandırma ipi (yüksekte yapılan çalışmalarda)
- Dikey düşüş durdurucular ve tırmanma aparatları (yüksekte yapılan çalışmalarda)
- Çene bağı olan baret (Tüm çalışmalarda)
- Eldivenler (keskin nesneler, sıcak ve soğuk nesneler ve kimyasal maddelerle çalışırken ve genel olarak el koruması gerektiren işlerde çalışırken)
- Yüz vizörü (metal kesim ya da temizleme işleri sırasında, parça sıçraması vb. olabilecek durumlarda)
- İş elbiseleri (tüm çalışmalar sırasında)
- Kaynak maskesi/oksijen/ Argon kaynağı maskesi (kaynak işlerinde)
- Kulak tıkacı, kulaklık (gürültülü olan ortamlarda veya işlerde)
- Solunum koruma tertibatı, toz maskesi veya gaz maskesi (kirli atmosfer ortamlarında).

Kişisel koruyucu donanımların taşınması gereken standart ve özellikler aşağıdaki gibidir;

- İş Botu: TS EN ISO 20345-S3 standardında, su geçirmez özellikte, yağa karşı dayanıklı, anti statik, kaymaz taban, kompozit burun, kompozit taban, deri, ergonomik, taban izolasyon testi mevcut.

	YÜKLENİCİ YAPIM İŞLERİ İSG-Ç ŞARTNAMESİ	Dok. No.:
		Yayın Tarihi:
		Rev. Tarihi:
		Rev. No.:
		Sayfa No.: 24 / 29

- İş Botu (Kışlık): TS EN ISO 20345-S3 standardında, soğuk izoleli, su geçirmez özellikte, yağa karşı dayanıklı, kış şartlarına uygun anti statik, kaymaz taban, kompozit burun, kompozit taban, deri, ergonomik. taban izolasyon testi mevcut.
- Baret: TS EN 397 +A1 standardında, 440 volt elektrik gerilimine ve (-30 0C) sıcaklığa dayanıklı, ayarlanabilir kafa bantlı, görev unvanına göre şartnamede belirtilen renklerde, polietilenden imal edilmiş, çene bağı olan,
- Reflektif Yelek: TS EN 20471 standardında, nefes alabilir, turuncu renkte, reflektif 5 cm eninde, çift sıra reflektif bantlı, kimyasallara, mekanik etki, ısı ve aleve dayanıklı.
- Güneş Korumalı İş gözlüğü: TS 5560 EN 166 standardında, güneş korumalı, koyu camlı, polikarbon lensli ve fenni çerçeveli, her yönden gelebilecek uçuşan partiküllerden koruyucu özellikte ve ergonomik.
- Koruyucu eldiven: TS EN 388 standardında, mekanik risklere karşı koruyucu.
- Düşüş Durdurma ve Konumlandırma Kemeri: EN 361, EN 813, EN 12277, EN 358 standartlarında, enerji sektöründe yüksekte çalışmaya uygun, dikey ve yatay yaşam hatlarına uyumlu, nefes alabilen, ergonomik bel, bacak ve omuz desteği olan, konum alma durumunda yükü bele eşit olarak dağıtan yan bağlantı noktaları mevcut, askıda çalışırken yükün bir kısmının bacaklara transferi ile oturur pozisyonda rahat çalışmayı sağlayan karın bağlantı noktaları mevcut, düşüş durdurma sisteminde güvenlik ipine bağlanmak amaçlı kullanıcıya sırt, göğüs ve karın hizasından bağlantı seçeneği sunan 5 (beş) veya daha fazla güvenlik bağlantı noktası mevcut, gözle kontrol kolaylığı sağlayan reflektif dikişli, UV dayanımlı yüksek mukavemetli dikiş iplikleri mevcut olacaktır.
- Çift Kollu Lanyard (Emniyet İpi) ve Konumlandırma Lanyardı: EN 358, EN 355 standartlarını karşılayan çift kollu emniyet ipi ve konumlandırma lanyardı olacaktır.

6.18 İşaretleme ve Sınırlandırmalar

Yüklenici, kendi iş kapsamında ve sorumluluk alanlarında, yürüttüğü faaliyetlere ilişkin gerekli ikaz işaretleri ve bilgilendirme levhalarını bulunduracak, gerekli noktalarda sınırlandırma önlemlerinin sürekliliğini herhangi bir uyarıya mahal vermeden sağlayacaktır. Sağlık ve güvenlik uyarı levhaları yapılan işin tehlikesini belirtilen ve mevzuattaki tarifine uygun işaretleri taşıyacak şekilde, ilgili işler için yüklenici faaliyetlerinde kullanılacaktır.

Tüm yol kenarı çalışmalarında, sahanın büyüklüğüne bakılmaksızın, sahanın araç trafiğinden ayrılması için yol şeridinin kapatılması, uyarıcı işaret ve ışık kullanılması, trafiğin yönlendirilmesi, bayrakçı vb. uygulanmaları eksiksiz yerine getirecek ve tüm çalışma noktalarında uygulanacaktır. Özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu şehir merkezi çalışmalarında, çalışma sahası izolasyonu için yayaların proje faaliyet alanına girmesini veya yürümesini engellemek için yaya güzergahları dikkatli planlanacak ve kazı alanları için sert bariyer çitleri gibi daha güçlü malzemeler kullanılarak izole edilecektir.

	YÜKLENİCİ YAPIM İŞLERİ İSG-Ç ŞARTNAMESİ	Dok. No.:
		Yayın Tarihi:
		Rev. Tarihi:
		Rev. No.:
		Sayfa No.: 25 / 29

6.19 Gece Çalışmaları

Saat 20:00'dan sonra yapılacak çalışmalar gece çalışması olarak değerlendirilecek olup ilgili iş için alınacak düzenli çalışma iş izninde yapılacaksa gece çalışmasında da bahsedilmesi gerekecektir. Çalışma izni olmayan veya iş izni içerisinde gece çalışmasında bahsedilmeyen yüklenicilerin çalışmalarına izin verilmeyecek, aksi tespit edilmesi halinde cezai işlem uygulanacaktır. Hava ve çalışma koşulları gece çalışmaları için dikkatli şekilde Yüklenici tarafından değerlendirilecektir. Yüklenici gece çalışması için gerekiyorsa resmi kurum ve kuruluşlardan (SGK, Güvenlik Güçleri, Karayolları Müdürlükleri, Belediye, vb. ilgili resmi kuruluşlar) tüm izinleri almakla yükümlüdür.

Çalışma sahasında karanlık bölgelerde çalışma yaptırılmayacaktır. Karanlık bölgelerde yapılacak çalışmalarda o bölgenin aydınlatılması yüklenicinin sorumluluğunda olup, çalışma sahasının herhangi bir nedenle çalışma açısından riskli olması durumunda; yüklenici çalışma sahasını iş güvenliği şartlarına uygun hale getirecektir.

6.20 İSG-Ç Planı

"Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği" gereği, yüklenici işe başlamadan önce, proje nitelikleri gözetilerek "İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Planı (İSG-Ç Planı)" hazırlayacak ve iş başlamadan önce YEDAŞ'a sunacaktır. İSG-Ç Planı proje süresince yüklenici tarafından güncel tutulacaktır.

İSG-Ç Planı aşağıdaki başlıkları kapsayacaktır;

- Yüklenici İSG-Ç Politikası
- İşin tanımı ve detayları
- Yapım Yöntemleri
- Projede görev alacak olan çalışanların listesi, organizasyon şeması, İSG-Ç ile ilgili görev ve sorumluluklar
- Hem kısmi süreli hem de tam zamanlı iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeline ait bilgiler
- İSG-Ç toplantıları (periyodu, katılımcıları vs.)
- Yüklenici İSG kurul üyeleri ve eğitimleri
- Yüklenici İSG kurul çalışmalarının işleyişi
- Yüklenici proje İSG-Ç hedefleri
- Yüklenici Risk değerlendirme çalışması, risk değerlendirme prosedürü, ekibi, ekip üyelerinin konu ile ilgili aldıkları eğitimler
- Yüklenici İSG-Ç yıllık çalışma planı
- Yüklenici İSG-Ç eğitim planı (eğitim organizasyonu, eğitim başlıkları, eğitmen bilgileri, eğitim sunumları)
- Mesleki Eğitimler (çalışma gruplarına göre alınması zorunlu mesleki eğitimler, mevcut durumun belirtilmesi)
- Acil durum yönetimini anlatan Yüklenici acil durum planı
- İletişim yönetimi

	YÜKLENİCİ YAPIM İŞLERİ İSG-Ç ŞARTNAMESİ	Dok. No.:
		Yayın Tarihi:
		Rev. Tarihi:
		Rev. No.:
		Sayfa No.: 26 / 29

- Trafik yönetimi
- Makina ve ekipman bakım yönetimi (periyodik kontroller)
- Kişisel koruyucu donanımlar (sahada yapılan işlere göre hangi KKD'lerin kullanılması gerektiğini açıklayan bir tablo veya matris, KKD dağıtımı ve zimmet formu kullanımı)
- Sağlık gözetimi (işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerinin işleyişi hakkında bilgi)
- Atık yönetimi
- Saha gözetim ve denetleme
- Uygulama talimatları
- İş kazalarının bildirimi, incelenmesi (Kaza ve Olay Araştırma Rapor Formları, işleyiş)
- Forklift ve transpalet gibi istif araçlarının teknik muayene raporları
- Kaldırma ekipmanları ve basınçlı kaplar için teknik muayene raporları
- Teknik muayene kapsamına girmeyen araç/ekipmanlar için kontrol ve bakım kayıtları
- Kullanılacak kimyasal maddeler listesi ve GBF kayıtları
- Projede çalışacak alt yüklenicilerin bilgileri (varsa)
- Saha güvenlik kurallar

6.21 Yapım Yöntemleri

İSG-Ç Planı gereği, Yüklenici işe başlamadan önce, proje faaliyet alanında kendi iş kapsamı için aşağıdaki adımları içeren “Yapım Yöntemleri” ni hazırlayacak ve işe başlamadan önce YEDAŞ’a sunacaktır. Yapım yöntemlerinin YEDAŞ’a bildirilmesine müteakip iş izin sistemi uygulamaya alınacaktır. Yüklenici yapım yönteminde bildirdiği şekli ile işleri yapmak ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri almakla yükümlüdür. Yapım yöntemi aşağıdaki maddelerden oluşur;

- Amaç
- Kapsam
- Sorumluluklar
- Referanslar
- Saha Personelleri
- Malzemeler
- Ekipmanlar
- Alt Yükleniciler (Araç, makina kiralama firmaları vb.)
- Kalite Gereklilikleri
- İSG-Ç Gereklilikleri
- Uygulama
- İş Programının Takibi

	YÜKLENİCİ YAPIM İŞLERİ İSG-Ç ŞARTNAMESİ	Dok. No.:
		Yayın Tarihi:
		Rev. Tarihi:
		Rev. No.:
		Sayfa No.: 27 / 29

- İlerlemenin Ölçümü
- İş Adımlarını İçeren Risk Analizi

6.22 Risk Değerlendirmesi

“İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği” gereği YEDAŞ’ın yönetim sistemlerine uygun olacak şekilde yüklenici işe başlamadan önce proje faaliyet alanının tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi ve derecelendirilmesi, önleme ve kontrol faaliyetlerinin tespit edilmesi ve kaynakların tahsis edilmesi için “Yüklenici Risk Değerlendirmesi Ekibi” tarafından çevre etki boyutları analizini de içeren işin nitelikleri gözetilerek risk değerlendirmesi yapacaktır. Yapılacak risk değerlendirmeleri işe başlamadan önce YEDAŞ’a teslim edilecektir.

Risk değerlendirmesi bulunmayan yüklenicinin çalışmasına müsaade edilmeyecektir. Risk değerlendirmesi başta İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ve varsa kendi prosedürüne uygun olarak gerçekleştirilecektir. Yüklenici ilgili prosedürünü işe başlamadan önce YEDAŞ’a uygunluk değerlendirmesi için sunacaktır.

6.23 İş İzinleri

Yüklenici firma işlere başlamadan önce yapılacak iş için ekleri ile beraber Güvenli Çalışma İş İzin Formu düzenleyecek ve YEDAŞ’a bildirilecektir. Bildirilen iş izinleri aksi YEDAŞ tarafından belirtilmediği sürece 1 hafta (7 gün) geçerli sayılacak olup süresi dolmasına müteakip geçersiz sayılacak ve yenisinin alınması gerekecektir. Yüklenici firma Güvenli Çalışma İş İzin Formu düzenlenmeyen herhangi bir çalışmayı gerçekleştiremez. Yüklenici onaylı Güvenli Çalışma İş İzin Forumu’nda belirtilen hususlar doğrultusunda çalışma yapmak ve yaptırmakla mükelleftir.

Güvenli Çalışma İş İzin Formu düzenlenirken İşverenin İş Öncesi Risk Analizi Formu kullanılarak yapılacak işin tehlikeleri ve bu tehlikelerin neden olabileceği riskler değerlendirilir ve çalışanlara aktarılır. Çalışanlara yapılan bilgilendirme formu (Risk Azaltma Konuşması) ve İş Öncesi Risk Analizi Formu Güvenli Çalışma İş İzin Formu’nun ekidir ve bildirim sırasında YEDAŞ’a birlikte sunulur.

Yapılacak saha denetimlerinde işin Güvenli Çalışma İş İzin Forumu’nda belirtilen bilgiler doğrultusunda yapıp yapılmadığı önlemlerin uygunluğu Yüklenici tarafından titizlikle denetlenecektir.

6.24 Saha Denetim Hedefleri

Yüklenici proje yönetimi sahada İSG-Ç performansını sürekli izlenmesini sağlamak için bir sistem uygulayacak olup potansiyel tehlikeleri belirlemek için işyeri faaliyetlerinin gerektirdiği şekilde günlük saha denetimleri gerçekleştirecektir.

Yüklenici, personelinin ve görevlendirmeye gelen diğer firma personellerinin çalışma ortamlarını, iş sağlığı, güvenliği ve çevre dokümantasyonunu ve kayıtlarını denetler. Yüklenici işveren/işveren vekilinin ayda en az 2 (iki), şantiye şefinin haftada en az 1 (bir), elektrik mühendisi / mühendislerinin haftada en az 2 (iki), kısmi süreli işyeri

	YÜKLENİCİ YAPIM İŞLERİ İSG-Ç ŞARTNAMESİ	Dok. No.:
		Yayın Tarihi:
		Rev. Tarihi:
		Rev. No.:
		Sayfa No.: 28 / 29

hekiminin ayda en az 1 (bir), kısmi süreli İSG-Ç uzmanının ayda en az 1 (bir), tam zamanlı İSG-Ç uzmanının her proje için günde en az 2 (çalışma lokasyonları arasındaki mesafeye göre denetim sayıları YEDAŞ tarafından değiştirilebilecektir) İSG-Ç saha denetimi yapmaları ve aylık olarak imzalı denetim formlarını YEDAŞ'a iletmeleri zorunludur. Yüklenici saha denetimlerini aylık saha denetim takip tablosu ile her ay YEDAŞ ile paylaşacaktır. Denetim sonrası tespit edilen uygunsuzluklar ve bu uygunsuzluklar için alınan aksiyonlar Uygunsuzluk Aksiyon Tablosuna işlenerek aylık olarak YEDAŞ ile paylaşılacaktır.

6.25 Çevre Yönetimi

Çevre Yönetimi kapsamında, yüklenici firma tarafından çevresel etkilerini azaltmak için azami önlemler alınacak, en temiz teknoloji ve yöntemler kullanılacaktır. Önlemlerin yetersiz kaldığı uygulamalarda kirlilik önleyici tedbirler (spill kit, atık yağ toplama haznesi, talaş vb.) alınacaktır.

YEDAŞ çevresel, sosyal ve yönetsel stratejisi çerçevesinde yüklenici faaliyetlerine bağlı emisyonların hesaplanabilmesi için aylık/yıllık periyotlarda projede kapsamındaki doğal kaynak ve akaryakıt tüketim miktarlarını isteyebilecektir. İstendiğinde yüklenici tarafından fatura ve tüketim bilgileri eksiksiz paylaşılacaktır.

Makina ve Ekipman bakımları sırasında azami kirlilik önleyici tedbirler alınacaktır.

Proje kapsamında oluşan atık malzemeler anlaşma şartlarına bağlı olarak YEDAŞ depolama alanlarına ya da Atık Yönetimi Yönetmeliği hükümlerince Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yetkilendirilen kuruluşlara bertaraf/geri kazanım için teslim edilir.

Yüklenici firma, personeli için içme ve kullanma suyunu standartlarına uygun olarak temin eder.

6.26. Gürültü ve Titreşim

Akustik açıdan en büyük gürültü kaynaklı faaliyetler genel olarak yıkım, kazı ve hafriyat, beton ve çimento üretimidir. Yükleniciler, ilgili kanunda listelenen sınırlara uyulmasını ve çalışma sahasından gelen gürültüyü sınırlandırmak için önlemlerin uygulanmasını sağlamalıdır.

Yüklenici şu kontrol önlemlerini almalıdır:

- Makine ve aksamaları en son teknik gelişmelere uygun olarak seçilmelidir.
- İçten yanmalı motorlu makine ve ekipmanların üretici talimatlarına göre periyodik bakımı güncel olmalıdır.
- Makinelerin ve sabit ekipmanın yer seçiminde, gürültüye duyarlı kişilere göre maksimum mesafe sağlayacak şekilde olmalıdır
- Saha dışında ölçülen gürültü ve titreşim, hassas lokasyonlar ve meskün bölge üzerindeki etkiyi en aza indirecek seviyede yürürlükteki mevzuata uygun olmalıdır;
- Geçici akustik panellerin montajı gerekmesi durumunda uygulanmalıdır.
- Gürültü ve titreşim kontrolü yüklenici tarafından sabit ve portatif olarak yerinden ölçüm ile sağlanacaktır.

	YÜKLENİCİ YAPIM İŞLERİ İSG-Ç ŞARTNAMESİ	Dok. No.:
		Yayın Tarihi:
		Rev. Tarihi:
		Rev. No.:
		Sayfa No.: 29 / 29

6.26.1 Atık Yönetimi

Yüklenici faaliyetlerinden kaynaklanan veya kaynaklanma ihtimali olan tüm atıklar tanımlanır, atık envanteri oluşturulur. Oluşturulan atık envanteri YEDAŞ sunulur. Atık envanteri periyodik olarak ayda bir defa güncellenir. Envanter ilgili atığın mevzuatta tanımlanan kodu, tahmini oluşum miktarı, bertaraf şekli ve ilgili faaliyeti kapsayacak şekilde oluşturulur.

Yüklenici, faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların biriktirilmesi için geçici atık istasyonları oluşturulur. Geçici atık istasyonları atık konteynerleri ve atık kaplarını kapsamakta olup ilgili kaplar faaliyetlerine uygun olarak yüklenici firmalar tarafından temin edilir. Hurda atıkları, hurda atık alanlarında türlerine göre ayrı olarak stoklanır.

Yüklenici kendi faaliyetlerinden kaynaklanabilecek tehlikeli atıklar, yağlar vb. için kategori analizine gönderilecek ve sonuçları YEDAŞ'a raporlanacaktır.

7.0 SATIN ALMA

Yüklenici tarafından satın alınması yapılacak malzeme veya ekipman için planlama ve seçim aşamasında, İSG-Ç etkilerinin değerlendirilebilmesi için teknik katalog, Uygunluk Beyanı ile AT Tip İnceleme Belgesi, Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (sadece kimyasallar için), vb. destekleyici dokümanlar Türkçe lisanında tedarikçilerden temin edilecek ve YEDAŞ'a sunulacaktır.

İşin gerektirdiği İSG-Ç ile ilgili ekipman ve malzemelerin (KKD, yangın tüpleri, ikaz levhaları, bilgilendirme panoları, bariyerler, ilkyardım malzemeleri, detektör, ölçüm cihazları, sızdırmaz tehlikeli atık kutusu, dökülme tavası, üstübü, spill kit, vs.) satın alınması Yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

8.0 DİĞER HUSUSLAR

İşbu şartnamenin anılan tüm maddeleri YEDAŞ ile Yüklenici arasında tek tek müzakere edilmiş ve karşılıklı olarak tam bir mutabakat sağlanmıştır. İşbu şartname taraflar arasında imzalanan ana sözleşmenin eki ve onunla geçerli olup, bu şartnamenin tamamını ve eklerini taraflar kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

Yüklenici sözleşmeye konu iş ile ilgili olarak her türlü iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin, sosyal sigortalara ve iş hukukuna ait resmi teftişlerde, teftiş makamına ve yetkililerine doğrudan doğruya muhatap olacaktır.

9.0 İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE CEZAI YAPTIRIMLAR

Bu şartname kapsamında belirtilen kurallara ve isterlere uyulmaması halinde sözleşmede belirtilen cezai işlemler uygulanacaktır.